



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020**  
**Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:**  
**Европа инвестира в селските райони**

*Приложение № 2*

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: „Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет”, Подобект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет"**

*1. Количествена сметка за Обект: „Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет”, Подобект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет" – част Архитектура – СМР по покрив*

**Обект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет"**

**Фаза: Технически проект**

**Количествена сметка**

№	Шифър	Име	Мярка	К-во
1	анализ	Направа на окачен таван от пожароустойчив гипсокартон по таванска плоча	м2	273,30
2	8462000000	Демонтаж на съществуващи амортизирани водосточни тръби, включително крепежни елементи, свързващи части и фасонни парчета.	м	150,00
3	8102102011	Доставка и монтаж на нови водосточни PVC тръби с UV защита Ø100mm , включително крепежни елементи, свързващи части и фасонни парчета	м	150,00
4	8462000000	Демонтаж на улици	м	165,00
5	8102102010	Доставка и монтаж на PVC улици	м	165,00
6		Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив	м3	4,00

*2. Количествена сметка за Обект: „Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет”, Подобект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет" – част Конструкции – 'СМР по съществуващ скатен покрив на кота +5.45*

**Фаза: Технически проект**

**Количествена сметка**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020**  
**Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:**  
**Европа инвестира в селските райони**

№	Шифър	Име	Мярка	К-во
1	8412520000	Разкриване на покрив (демонтаж на керемиди, разковаване на летви и обшивка)	м2	316,00
2	8412520000	Ръчен пренос, сортиране и подреждане керемиди на палети	бр.	2 430,00
3	*000100006	Демонтаж на стара компрометирана дървена покривна конструкция	м3	4,50
4	8412012000	Доставка и монтаж нови дървени елементи /столици; попове; ребра/	м3	4,00
5	8102113010	Обшивка по горен ръб ребра с OSB3 - 18mm, и всички свързани с това дейности	м2	290,00
6	8102281313	Полагане на подпокривно фолио и всички свързани с това дейности	м2	290,00
7	8102113040	Направа на скара от летви 30/40 и всички свързани с това дейности.	м2	290,00
8	8102082190	Изграждане на стена от тухлена зидария 25см и всички свързани с това дейности	м3	3,40
9	8102071530	Изграждане на стоманобетонен пояс, бетон клас C20/25, арм. стомана B235/500, и всички свързани с това дейности	м3	0,70
10	8102050800	Направа кофраж за стоманобетонен пояс	м2	6,60
11	8415261000	Покриване с керамични керемиди върху летви, и всички свързани с това дейности	м2	290,00
12	8102091500	Покриване на ръбове и била с керамични керемиди (капази), и всички свързани с това дейности	м	60,00
13	8102101200	Направа обшивка с ламарина по комини, борд	м	25,00
14	*000000360	Направа на ламаринени шапки за комини	бр.	6,00
15	8002000217	Изкърпване на мазилка по комини	м2	19,80
16	*000000445	Полагане на циментова шпакловка с мрежа, 1,5мм структурна мазилка по покривни комини	м2	66,00
17	8412431000	Направа на дъсчена обшивка по стреха (вкл. импрегниране и лакиране)	м2	35,00
18	*094705127	Доставка и монтаж на челна дъска по стреха (вкл. импрегниране и лакиране)	м	62,00
19		Натоварване на строителни отпадъци на транспорт и извозване до депо, и всички свързани с това дейности.	м3	26,62

**3. Количествена сметка за Обект: „Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет”, Подобект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет" – част Конструкции – 'СМР по изграждане на нова ДПК на ката +5.90**

**Обект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет"**

**Фаза: Технически проект**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020**  
**Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:**  
**Европа инвестира в селските райони**

**Количествена сметка**

№	Шифър	Име	Мярка	К-во
1	8415530000	Отстраняване на битумна хидроизолация и циментова замазка 100%	м2	407,00
2	8461800000	Демонтаж на обшивка с ламарина по бордове	м2	76,00
3	8221195000	Разрушаване и премахване на бетонов борд	м3	5,00
4	8412012000	Направа на нова покривна конструкция от бичен иглолистен материал, и всички свързани с това дейности.	м3	21,00
5	8102113010	Обшивка по горен ръб ребра с OSB3 - 18mm, и всички свързани с това дейности	м2	545,00
6	8102281313	Полагане на подпокривно фолио и всички свързани с това дейности	м2	545,00
7	8102113040	Направа на скара от летви 30/40 и всички свързани с това дейности.	м2	545,00
8	8415261000	Покриване с керамични керемиди върху летви, и всички свързани с това дейности	м2	545,00
9	8102091500	Покриване на ръбове и била с керамични керемиди (капаци), и всички свързани с това дейности	м	95,00
10	8412431000	Направа на дъсчена обшивка по стреха (вкл. импрегниране и лакиране)	м2	70,00
11	*094705127	Доставка и монтаж на челна дъска по стреха (вкл. импрегниране и лакиране)	м	120,00
12		Натоварване на строителни отпадъци на транспорт и извозване до депо, и всички свързани с това дейности.	м3	25,00