



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: „Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет”, Подобект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет" - I етап

1. Количествена сметка за Обект: “Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет”, Подобект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет” – I етап

Обект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет" - I етап

Фаза: Технически проект

Количествена сметка

№	Шифър	Име	Мярка	К-во
	...<>...	Част: Енергийна ефективност и топлосъхранение		
	...<>...	Енергийна ефективност и топлосъхранение I етап		
	...<>...	Топлоизолация на външни стени и по страници на дограма		
1	8102284000	Направа на топлоизолация с XPS 10 см., $\lambda=0.033$ W/mK външно по цокъл, вкл.(лепило за XPS, 8бр./m ² PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка)	m ²	79,63
2	8102281000	Направа на топлоизолация с EPS 10 см., $\lambda=0.035$ W/mK външно по стени, вкл.(лепило за EPS, 8бр./m ² PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка)	m ²	950,18
3	8102281001	Направа на топлоизолация с XPS 2 см., $\lambda=0.033$ W/mK външно и вътрешно по страници, вкл.(лепило за XPS, 8бр./m ² PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка)	m	545,60
	...<>...	Топлоизолация по под		
1	8102281107	Направа на топлоизолация с каменна вата 10 см., $\lambda=0.040$ W/mK на под над неотопляем сутерен вкл.фолиово покритие	m ²	362,15
2	8102284000	Направа на топлоизолация с XPS 10 см., $\lambda=0.033$ W/mK по еркер, вкл(лепило за XPS, 8бр./m ² PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка)	m ²	53,66
	...<>...	Топлоизолация на покрив		
1	8102281107	Полагане на топлинна изолация каменна вата 12 см, $\lambda=0.038$ W/mK на съществуващ покрив по скатове	m ²	273,30



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

2	8102281107	Полагане на топлинна изолация каменна вата 12 см, $\lambda=0.038$ W/mK на нов скатен покрив в подпокривното пространство по таванска плоча	м2	526,68
	...<>...	Част: Архитектура		
	...<>...	Архитектура I етап		
	...<>...	Доставка и монтаж на дограма		
1	*000000011	Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил, пет камерна, двоен стъклопакет 24мм - 4мм високоенегрийно/ 4мм бяло, $U_g \leq 1,40$ W/m ² K, по спецификация	м2	55,84
2		Доставка и монтаж на противопожарни прозорци EI30, по спецификация	м2	0,78
3		Доставка и монтаж на алуминиеви врати с прекъснат термомост, $U_g \leq 1,70$ W/m ² K, по спецификация	м2	15,44
4	*000000004	Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази	м	147,60
	...<>...	СМР по фасада		
1	8102112050	Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле	м2	1 120,00
2	8102301520	Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	м2	87,06
3	8413230000	Демонтаж на балчишки камък	м2	92,80
4	8102131011	Изстъргване и очукване стара подкожушена мазилка (около 20% от общата площ)	м2	212,55
5	8102281107	Доставка и полагане на негорими ивици от каменна вата с дебелина 100 mm с $\lambda \leq 0.038$ W/mK с минимална плътност 100кг/м ³ в хоризонтално и вертикално положение по външни стени	м2	32,95
6	*094703267	Доставка и полагане на грунд за структурна мазилка	м2	1 116,41
7	8413743000	Доставка и полагане на 5 мм структурна мазилка	м2	1 066,78
8	8102131034	Доставка и полагане на мозачна мазилка по цокъл	м2	79,63
9	*094703268	Доставка и полагане на грунд за структурна мазилка по страници - външно	м	455,35
10	8413831000	Доставка и полагане на 5 мм структурна мазилка по страници - външно	м	455,35
11		Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	4,13
	...<>...	част: Конструкции		
	...<>...	Конструкции I етап		
	...<>...	Други		
1	8102281215	Санитаране на бетонова повърхност (възстановяване бетоновите покрития на армировките с материали за поправки на цим.основа)	м2	50,00
	...<>...	част: Електро		
	...<>...	Електро I етап		
	...<>...	Осветление		
1	8430621000	Доставка и монтаж на LED тяло 42W (външен монтаж)	бр.	167,00
2	8430621001	Доставка и монтаж на LED тяло 30W (вграден монтаж)	бр.	19,00
3	*094704311	Доставка и монтаж на LED тяло EXIT	бр.	37,00
4	8430621002	Доставка и монтаж на LED тяло 20W (IP21)	бр.	3,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

5	8430621002	Доставка и монтаж на LED тяло 20W (IP56)	бр.	41,00
6	8430621003	Доставка и монтаж на LED тяло 10W (IP21)	бр.	7,00
7	8430621003	Доставка и монтаж на LED тяло 10W (IP56)	бр.	7,00
8	8430621005	Доставка и монтаж на LED тяло 9W (IP44)	бр.	14,00
9		Доставка и монтаж на LED фасаден прожектор 20W	бр.	6,00
10	8430622000	Демонтаж осветителни тела	бр.	300,00
11	8430593000	Демонтаж на стари ключове за ОТ	бр.	100,00
12	8211211300	Доставка и монтаж на РК	бр.	89,00
13	8211145120	Изтегляне и доставка кабел СВТ 3x1,5мм2	м	540,00
14		Доставка и монтаж на PVC гофрирана тръба	м	500,00
15	8210340004	Доставка и монтаж на ключ единичен	бр.	26,00
16	8210340019	Доставка и монтаж ключ сериен	бр.	40,00
17	8210340018	Доставка и монтаж ключ девиаторен	бр.	36,00
18		Доставка и монтаж лихт ключ	бр.	9,00
19	8430593000	Демонтаж на стари ключове за ОТ	бр.	110,00
	...<>...	Мълниезащита		
1	8222151100	Доставка и монтаж на на зазамителен кол от ъглова стомана 63/63/6 мм	бр.	4,00
2	8210820302	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие минимум - 45 милисекунди	бр.	1,00
3	8210800004	Дост. и монт. на прът за мълниеприемник 3 м с включена арматура за закрепване	бр.	1,00
4	8210622008	Доставка и монтаж на проводник от AlMgSi ф10 мм с влючена арматура за закрепване и скоби	м	50,00
5	8228110601	Направа изкоп с дълбочина 0,8 м със зариване и трамбоване	м	4,00
6	8430977000	Демонтаж стара гръмоотводна инсталация	м	50,00